


Provincia di Bergamo
Comune di Nembro



committente	Comune di Nembro (BG)	codice progetto	24001
intervento	MESSA IN SICUREZZA SOLAI CENTRO SPORTIVO SALETTI Via Case Sparse Saletti - Nembro (BG)	fase di progettazione	ESE
oggetto	ELENCO PREZZI UNITARI	scala	-

 C-SPIN [®] progettista incaricato ING. CRISTIANO ALGERI Albo Ingegneri di Bergamo n.3186		elaborato n°	E
---	--	--------------	----------

3					
2					
1					
0	GENNAIO 2024	EMISSIONE PER PROGETTO ESECUTIVO	F03-G06	A00	A00
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	VALIDATO

C-SPIN Ingegneri Associati

via Zanica, 19K - 24050 Grassobbio (BG) - c/o King Kong Business Building
tel.035.225021 / www.c-spin.eu / ingegneria@c-spin.eu / ingegneria@pec.c-spin.eu
C.F. e P.IVA: IT03485840163 / SDI : KRRH6B9



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 1C.01.090.00 20.a	Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in buono stato di conservazione. euro (tredici/22)	m ²	13,220
Nr. 2 1C.07.110.00 40	Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzafo, intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arriccatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, con finitura sotto staggia, compresi i piani di lavoro interni euro (venti/30)	m ²	20,300
Nr. 3 1C.07.230.00 10	Rasatura a civile fine su superfici interne, verticali ed orizzontali, eseguita in ambienti di qualsiasi dimensione, con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, applicato a due passate su sottofondi base cemento, compresi i piani di lavoro. euro (nove/03)	m ²	9,030
Nr. 4 1C.24.100.00 20.a	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa euro (due/35)	m ²	2,350
Nr. 5 1C.24.120.00 20.a	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, secondo norma UNI EN 13300, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a base di copolimeri vinilversatati, traspirante (p.s. 1,60 kg/l; resa 0,13- 0,18 l/m ²). Lavabilità > 1.000 colpi spazzola euro (tre/88)	m ²	3,880
Nr. 6 1C.24.770.00 10.a	Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico sanitari, con spostamento degli arredi e rimozione di materiali giacenti nell'ambiente (carta, segatura, imballaggi, cassette, ecc), asportazione di macchie di pitture, vernici od altro, lavaggio con appositi detersivi sgrassanti, l'allontanamento dei materiali di rifiuto alle discariche autorizzate. Comprensivo dell'intervento prima e dopo l'esecuzione di pitturazioni in ambienti utilizzati. - pulizia di pavimenti e superfici orizzontali in genere euro (zero/62)	m ²	0,620
Nr. 7 1C.24.770.00 10.b	Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico sanitari, con spostamento degli arredi e rimozione di materiali giacenti nell'ambiente (carta, segatura, imballaggi, cassette, ecc), asportazione di macchie di pitture, vernici od altro, lavaggio con appositi detersivi sgrassanti, l'allontanamento dei materiali di rifiuto alle discariche autorizzate. Comprensivo dell'intervento prima e dopo l'esecuzione di pitturazioni in ambienti utilizzati. - pulizia di rivestimenti, serramenti, vetri ecc euro (zero/78)	m ²	0,780
Nr. 8 1C.27.050.01 00.d	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 euro (tre/47)	100 kg	3,470
Nr. 9 NP.001	CONTROSOFFITTATURA IN CARTONGESSO ANTIFONDELLAMENTO - AMBIENTI INTERNI. Fornitura e posa in opera di controsoffittatura in aderenza certificata antisfondellamento a protezione di solaio in laterocemento, con lastre di gesso rivestito su orditura metallica. Orditura realizzata con profili in acciaio zincato spessore mm 0,6 delle dimensioni di: profili perimetrali a "U" mm 30x28 isolati dalla muratura con nastro vinilico monoadesivo con funzione di taglio acustico dello spessore di mm 3,5 profili portanti a "C" mm 50x15 fissata al solaio tramite un adeguato numero di ganci. Rivestimento monostrato in lastre in gesso rivestito tipo Fassa Gypotech FOCUS BA dello spessore di mm 15 avvitate all'orditura metallica con viti autopercoranti fosfatate. Fornitura in opera comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. Successiva tinteggiatura con idropittura lavabile di colore bianco stesa in due mani a rullo e/a pennello compresa nel prezzo. euro (quarantacinque/48)	m2	45,480
Nr. 10 NP.002	CONTROSOFFITTATURA IN CARTONGESSO ANTIFONDELLAMENTO - AMBIENTI UMIDI. Fornitura e posa in opera di controsoffittatura in aderenza certificata antisfondellamento a protezione di solaio in laterocemento, con lastre di gesso rivestito su orditura metallica. Orditura realizzata con profili in acciaio zincato spessore mm 0,6 delle dimensioni di: profili perimetrali a "U" mm 30x28 isolati dalla muratura con nastro vinilico monoadesivo con funzione di taglio acustico dello spessore di mm 3,5 profili portanti a "C" mm 50x15 fissata al solaio tramite un adeguato numero di ganci. Rivestimento monostrato in lastre in gesso rivestito tipo Fassa Gypotech FOCUS BA dello spessore di mm 15 avvitate all'orditura metallica con viti autopercoranti fosfatate. Fornitura in opera comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. Successiva tinteggiatura con applicazione sigillante impermeabilizzante superficiale sulle lastre in cartongesso del sistema antisfondellamento nelle aree con ambienti umidi. euro (quarantanove/09)	m2	49,090
Nr. 11 NP.003	Rimozione di corpi illuminanti, alimentatori, tubazioni a vista e relative scatole di derivazione, in qualsiasi condizione di posa, su impianti già in opera; accatastamento, abbassamento al piano, trasporto all'interno del cantiere, immagazzinamento e custodia per tutta la durata dei lavori; ricollocazione in opera. Inclusi oneri per trabattelli o piani di lavoro fino a 4m, ganci e tasselli e quanto necessario all'esecuzione secondo la regola dell'arte. euro (tremilaottocentotrentacinque/00)	a corpo	3'835,000
Nr. 12 NP.004	Protezione dei pavimenti durante i lavori con teli di polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi. euro (uno/67) Grassobbio, 16/01/2024	m2	1,670

